Przedmiar robót

Cyklinowanie, lakierowanie posadzki sali gimnastycznej

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
	45432130-4 - Pokrywanie podłóg
Lokalizacja	Gliwicach ul. Okrzei 20
Zamawiający	Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Biuro kosztorysowe	Bijokowe Adam Bijok, 40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 12a/27

Gliwice, 04.2022r.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty budowlane		
1	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych - Demontaż na czas cyklinowanie listew przypodłogowych wraz z późniejszym montażem Nr ST: ST-01.01. 42,86*2+21,88*2	m	129,48
		razem	m	129,48
2	KNR 4-01 0816/02	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych Nr ST: ST-01.01. 42,86*21,88	m2	937,777
		razem	m2	937,777
3	KNR-W 2-02 1122/07	Lakierowanie posadzek z deszczułek i parkietów - Lakier przeznaczony do nawierzchni sportowych Nr ST: ST-01.01.	m2	937,777
4	Kalkulacja indywidualna	Wyznaczenie i malowanie linii boisk: Szerokość, kolor, rodzaj lini uzgodnić z zamawiającym Nr ST: ST-01.01.	kpl	1